

PRILOG 2.

TROŠKOVNIK

1 PRIPREMNI RADOVI I ZEMLJANI RADOVI

	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1. Čišćenje rasutog zemljanog i kamenog materijala od postojećeg potpornog zida, sa utovarom i odvozom na deponij. Obračun po m ²	20,00 m ²		
2. Privremena regulacija prometa. Rad obuhvaća nabavu, montažu, održavanje i demontažu odgovarajuće privremene signalizacije, opreme i oznaka za osiguranje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.	1 kpl		
3. Zapilavanje i skidanje postojećeg asfaltnog zastora u cijeloj dužini potpornog zida. Obračun po m'	10,50 m'		
4. Strojni iskop u tlu "A" i "B" kategorije za temelje novog potpornog zida. Potrebno je izvesti uklanjanje postojećeg potpornog zida te djelomično ravnanje dna temeljne jame. Dno temeljne jame treba pregledati nadzorni inženjer i utvrditi dali odgovara za temeljenje . Stavka obuhvaća iskop, utovar te odvoz na deponiju. Obračun po m ³ iskopanog materijala	16,76 m ³		

5. Dobava, razastiranje i zbijanje kamenog materijala u slojevima od 30,00 cm. Do visine procjednica potrebno je izvesti drenažni sloj kamenom frakcijom 16-32 mm. Obračun se vrši po m ³ materijala u zbijenom stanju.	21,00 m ³		
6. Dobava, razastiranje i zbijanje tamponskog sloja u debljini od 20,00 cm. Tampon se postavlja iznad zbijenog sloja nasipa, a ispod asfaltnog zastora BNHS 16. Obračun se vrši po m ³ materijala u zbijenom stanju.	4,00 m ³		
7. Čišćenje gradilišta nakon završetka radova . U rad ulazi utovar i odvoz preostalog materijala na trajni deponij. Obračun paušalno.	1,00		

PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: _____

II. BETONSKI I AB RADOVI

	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1. Betoniranje armirano-betonskog temelja zida u jednostranoj oplati betonom C 30/37 . Jedinična cijena stavke uključuje izradu oplata sa postavom i skidanjem te odlaganjem , te betoniranje i njegu betona, kao i sav ostali	5,50 m ³		

rad i materijal potreban za njegu , bolju ugradljivost i sl. do potpunog dovršenja stavke. Obračun po m3.			
2. Betoniranje armirano – betonskog potpornog zida u jednostranoj oplati betonom C 30/37. Jedinična cijena stavke uključuje izradu oplata sa postavom i skidanjem te odlaganjem, te betoniranje i njegu betona , kao i sav ostali rad i materijal potreban za njegu, bolju ugradljivost i sl. , do potpunog dovršenja stavke. Obračun po m3.	7,80 m3		
3. Dobava, savijanje i vezivanje armature uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune gotovosti. Navedene količine armature su informativne, bez armaturnih nacрта. Obračun po m3 ugrađene armature Armaturene mreže Q335	419,42 kg		

BETONSKI I AB RADOVI UKUPNO: _____

III. OSTALI RADOVI

	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1. Oblaganje zida kamenom, tona i veza kao što je bio postojeći suhozid. Jediničnom cijenom obuhvaćena je	25,90 m2		

nabava, dovoz , ugradba i rad do potpunog dovršenja stavke. Obračun po m2.			
2. Izrada procjednica odplastičnih cijevi ϕ 50 mm. Prilikom ugradnje, procjednice je potrebno fiksirati za armaturu da bi se osigurao nagib cijevi 1- 2%. Prilikom betoniranja na adekvatan način treba spriječiti prodor betona u procjednice . Obračun po komadu procjednice.	7,00 kom		
3. Dobava i ugradnja asfaltne mješavine BNHS 16 u debljini od 6,00 cm. Asfalt se ugrađuje na prethodno postavljeni tamponski sloj. Obračun po m2	20,00 m2		
4. Postavljanje zaštitne pješačke ograde prema detalju iz projekta. Rad obuhvaća dobavu i dopremu materijala , te postavljanje i ličenje ograde plavom bojom. Obračun po m' stvarno postavljenje ograde.	10,50 m'		

OSTALI RADOVI UKUPNO: _____

REKAPITULACIJA

I. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI : _____

II. BETONSKI I AB RADOVI: _____

III. OSTALI RADOVI: _____

UKUPNO: _____

PDV 25%: _____

SVEUKUPNO: _____

potpis i pečat ovlaštene osobe
ponuditelja
