

PRILOG 2.

TROŠKOVNIK

I. PRIPREMNI RADOVI

	količina	jedinična cijena	cijena ukupno
1. Uklanjanje umjetnih objekata iz područja zahvata .Uključuje demontažu dotrajalih koševa za košarku, golova za mali nogomet, postojećih temelja koša za košarku i zidića u visini od 30,00 cm na ulazu da se omogući ulaz osobama smanjenje pokretljivosti i invalidima u igralište. Djelomično skidanje dotrajale žičane ograde. Troškovi ukrcaja, prijevoza i odlaganje na deponij uključeni su u cijenu. Obračun se vrši kompletno za cijelo područje zahvata.	1,00		
2. Označavanje gradilišta i regulacija prometa .Uključuje nabavu,postavljanje održavanje i skidanje privremene prometne signalizacije i ploča za označavanje gradilišta tijekom trajanja radova.Ploča za označavanje gradilišta treba biti postavljena na ulazu u gradilište.Obračun se vrši kompletno za cijelo područje zahvata	1,00		
3. Čišćenje gradilišta nakon završetka radova. U rad ulazi utovar i odvoz preostalog materijala na trajni deponij .Obračun paušalno.	1,00		

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: _____

II.OPREMA IGRALIŠTA

	količina	jedinična cijena	cijena ukupno
1. Dobava i postavljanje košarkaške fiksne jednocjevne konstrukcije za košarku od pocinčanog čelika sa pripadajućim čahurom, konzolom sa tablom i obručem s mrežicom. Udaljenost table 225 cm. U cijenu je uključena izvedba odgovarajućeg betonskog temelja prema uputama proizvođača, te svi radovi u vezi s time. Obračun po komadu.	2,00 kom.		
2. Dobava i postavljanje fiksnih aluminijskih vrata za rukomet, 3x2, 80x80 mm, certificirana TUV prema UNI EN 749 (bijelo/crna ili bijelo/crvena) Mreža uključena u cijenu. U cijenu je uključena izvedba odgovarajućih betonskih temelja prema uputama proizvođača, te svi radovi u vezi s time. Obračun po komadu.	2,00 kom		
3. Nanošenje kontakt premaza za povezivanje na postojeći vodopropustan asfalt .Postavljanje SBR crnog granulata povezanog poliuretanskim vezivom, strojno finišerom, monolitno u debljini od 10 mm (granulacija 1,0 – 4,0 mm) .Špricanje EPDM granulata povezanog poliuretanskom bojom u visini 3 mm (granulacija 0,5 – 1,5 mm) crvene boje. U stavku je uključen sav potrebni	512,00 m2		

materijal i eventualno potrebni pripremni radovi na asfaltnoj podlozi te zaštita i uređenje gradilišta za vrijeme izvođenja radova. Izvođenje linija za rukomet, mali nogomet i košarku je u cijeni. Sustav je vodopropustan. Obračun po m2.			
4.Dobava , isporuka i montaža zaštite za betonske zidove od spužve debljine 5 cm sa presvlakom od cerade. Širina jedne ploče: 1m. Visina ploče od 0,70 m do 1,70 m prema nacrtu. Ploče se montiraju tiplama na betonski zid	110 ,00 m2		

OPREMA IGRALIŠTA UKUPNO: _____

III. OBRITNIČKI RADOVI

	količina	jedinična cijena	cijena ukupno
1. Izrada i montaža novih dvokrilnih ulaznih vrata igrališta. Obračun po komadu.	1,00 kom.		

<p>2. Postavljanje novog poc univerzalnog pletiva na konstrukciju oko igrališta u visini od 2,0 m do 4,0 m na postojeću konstrukciju. U cijenu je uračunata i radna skela koja će biti potrebna zbog lakše demontaže i montaže novog pletiva . U cijenu su uračunati svi spojni dijelovi potrebni za pričvrščivanje pletiva na konstrukciju. Obračun po m2 postavljene ograde.</p>	<p>200,00 m2</p>		
<p>3. Bojanje postojeće željezne ograde koja se nalazi na sjevernoj srrani igrališta.</p>	<p>32,00 m</p>		

OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:

REKAPITULACIJA:

I. PRIPREMNI RADOVI : _____

II. OPREMA IGRALIŠTA: _____

III. OBRTNIČKI RADOVI: _____

UKUPNO: _____

PDV 25% : _____

SVEUKUPNO: _____

potpis i pečat ovlaštene osobe
ponuditelja
