

**TROŠKOVNIK RADOVA****Dionica na kat.čest. 8580**

<b>Redn i broj:</b>	<b>Opis</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Količina radova</b>	<b>Jedinična cijena (kn)</b>	<b>Ukupna cijena (kn)</b>
1.	Strojno uređenje posteljice od kamenih materijala. Skidanje postojećeg kamenog materijala u debljini cca d=10-15 cm, ravnanje i planiranje podloge, te priprema za novi asfaltni kolnik.	m2	1.584,00		
2.	Nabava, prijevoz i ugradnja tamponskog materijala u sloju debljine cca d=10 cm od stabiliziranog kamenog agregata.	m3	159,00		
3.	Nabava, prijevoz i ugradnja asfaltne mase, tipa asfalta AC16 surf bit 50/70 AG4 M4 u sloju debljine d=5cm na pripremljenoj podlozi	m2	1.188,00		

**Dionica na kat.čest. 8554- dionica 1**

<b>Redni broj:</b>	<b>Opis</b>	<b>Jedinica a mjere</b>	<b>Količina radova</b>	<b>Jedinična cijena (kn)</b>	<b>Ukupna cijena (kn)</b>
1.	Strojno uređenje posteljice od kamenih materijala. Skidanje postojećeg kamenog materijala u debljini cca d=10-15 cm, ravnanje i planiranje podloge, te priprema za novi asfaltni kolnik.	m2	1.968,00		
2.	Nabava, prijevoz i ugradnja tamponskog materijala u sloju debljine cca d=10 cm od stabiliziranog kamenog agregata.	m3	197,00		
3.	Nabava, prijevoz i ugradnja asfaltne mase, tipa asfalta AC16 surf bit 50/70 AG4 M4 u sloju debljine d=5cm na	m2	1.476,00		

	pripremljenoj podlozi				
--	-----------------------	--	--	--	--

**REKAPITULACIJA:**

1. Dionica na kat. čest. 8580 = \_\_\_\_\_

2. Dionica na kat. čest. 8554 dionica 1 = \_\_\_\_\_

<b>UKUPNO</b>	
<b>PDV</b>	
<b>SVEUKUPNO</b>	